ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ

- Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού
- Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός
- DSPA 11/5 Σύστημα ολικής κατάκλισης aerosol
- DSPA 11/5 Σύστημα ολικής κατάκλισης aerosol
- Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης
- Σειρήνα
- Μπουτόν ακύρωσης
- Μπουτόν ενεργοποίησης
- Τοπικός πίνακας ολικής κατάκλισης
- STOP GAS Φωτεινή ένδειξη απαγόρευσης εισόδου
- Καλώδιο πυράντοχο
- Ανεμιστήρας 400m3/h για εκκένωση χώρου
- Μπουτόν ενεργοποίησης ανεμιστήρα

Η ακριβής θέση των γεννητριών θα καθοριστεί μετά την προμήθεια τους με κριτήρια:

α. την κάλυψη που προσφέρουν

β. την επιτρεπτή απόσταση από αντικείμενα

Οι πίνακες ανίχνευσης και κατάσβεσης μπορούν να είναι ένας εφόσον είναι πιστοποιημένος και για τις δύο λειτουργίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ:	Ο.Τ. 161 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ενεργητική πυροπροστασία ολική κατάκλιση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΕΠ.2
ΚΛΙΜΑΚΑ	1: 20
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2018

Συντάχθηκε		Θεωρήθηκε
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΟΚΑΣ	ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΑ ΜΩΡΑΙΤΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΔΠ60min

3.03
Δεξαμενη Ιαματικών Υδάτων
Εμβ = 15,68 τμ.

η δεξαμενή έχει ύψος 2,5m και κλίνει με πλάκα ο χώρος πάνω από την πλάκα και μέχρι την στέγη ανοίκει στο λεβητοστάσιο καθώς είναι ενιαίος χώρος

DSPA 11/5

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ II
3.02
Μηχανοστάσιο Κλιματισμού
Εμβ = 11,00 τμ.

πυράντοχη θύρα 60min καπνοστεγής αυτοκλεινόμενη

- 0,40
- 0,44

1,00 2.20 Θ3

3.01α
WC Συντηρητή
Εμβ = 2,38τμ.

0.80 2.20 Θ2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ I
3.01
Γραφείο Συντηρητή
Εμβ = 17,26 τμ.

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ III
3.04
Λεβητοστάσιο
Εμβ = 30,50 τμ.

BOILER
ΖΕΣΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ
Φ1500 x L2700 mm

ΛΕΒΗΤΑΣ

3000lt

UV φίλτρο

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
3.05
Δεξαμενή Πετρελαίου
Εμβ = 10,58 τμ.

6m3

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ IV

ΔΔ 300lt

πυράντοχη θύρα 60min καπνοστεγής αυτοκλεινόμενη

Π13 2.00 2.20 0.00 STOP GAS

Π14 1.65 2.20 0.90

Μπουτόν ενεργοποίησης
Μπουτόν ακύρωσης
Σειρήνα
Μπουτόν ενεργοποίησης ανεμιστήρα

Π16 1.00 2.20 0.90

Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης
Μπουτόν ενεργοποίησης
Μπουτόν ακύρωσης
Τοπικός πίνακας κατάσβεσης
Σειρήνα
Μπουτόν ενεργοποίησης ανεμιστήρα

Π11 1.80 2.20 0.90

Π5 1.00 2.20 0.90

Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης
Μπουτόν ενεργοποίησης
Μπουτόν ακύρωσης
Τοπικός πίνακας κατάσβεσης
Σειρήνα
Μπουτόν ενεργοποίησης ανεμιστήρα

Π12 1.00 2.20 0.00 STOP GAS

Π6 1.40 2.70 0.00

Π15 0.90 2.20

12.27

2.96

4.13

5.00

2.08

1.00

1.20

2.40

1.50

Δ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ