



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2021-22

Π Ρ Ο Ψ Ψ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
1 Χωματοουργικά									
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ-1123Α	1	m3	100	1,79	179,00	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ-1212	2	m3	40	1,84	73,60	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	3	m	2.500	0,65	1.625,00	
Σύνολο Χωματοουργικά (3 εργασίες)								1.877,60	1.877,60
2 Οδοστρώσις									
1	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	4	m3	95	22,90	2.175,50	
Σύνολο Οδοστρώσις (1 εργασία)								2.175,50	2.175,50
3 Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	5	m2	100	1,20	120,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	6	m2	3.450	0,45	1.552,50	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ Δ-6.ΣΧ1	ΟΔΟ-4421.Β	7	ton	460	83,65	38.479,00	
Σύνολο Ασφαλτικά (3 εργασίες)								40.151,50	40.151,50
(7 εργασίες στην μελέτη)								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σς:	44.204,60

ΓΕ και ΟΕ: 18,00% 7.956,83

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: **52.161,43**

15,00% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 7.824,21

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: **59.985,64**

ΣΥΝΟΛΟ Σ2: **59.985,64**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 14,36

ΣΥΝΟΛΟ Σ3: **60.000,00**

ΦΠΑ: 24,00% 14.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ4: **74.400,00**

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: **74.400,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3/11/2021

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3/11/2021
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3/11/2021
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ