

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ.ΜΕ ΤΡ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
1.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	1.1	m ³	49,00	3,10	151,90	
1.2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	1.3	m ³	1,00	21,60	21,60	
1.3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	1.3	m ³	30,00	0,41	12,30	
1.4	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΥΔΡ 2272Α	1.4	TEM	1,00	28,00	28,00	
	Σύνολο 1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								213,80
	2. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
2.1	Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος αξονικής ροής (Submersible axial flow propeller pump) (Q=3400 m ³ /h, H=3.20 m ΥΣ και P=52 Kw στον άξονα	ΑΤΗΕ Ν1	ΗΛΜ 87	2.1	TEM	1,00	37.500,00	37.500,00	
2.2	Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος ισχύος P =75KW	ΑΤΗΕ Ν2	ΗΛΜ 87	2.2	TEM	1,00	5.300,00	5.300,00	
2.3	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.	ΝΑΥΔΡ 12.18.02	ΥΔΡ 6630.01	2.3	kg	2.700,00	2,01	5.427,00	
2.4	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	ΝΑΥΔΡ 12.19	ΥΔΡ 6630.01	2.4	kg	500,00	3,30	1.650,00	
2.5	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΥΔΡ 11.09ΣΧ	ΥΔΡ 6751	2.5	kg	700,00	2,93	2.051,00	
2.6	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	ΝΑΥΔΡ 12.20	ΥΔΡ 6651.1	2.6	kg	200,00	4,80	960,00	
2.7	Μεταφορά υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος απο τον ενα θάλαμο σε άλλο θάλαμο εντός του αντλιοστασίου μαζί με όλη την υπάρχουσα εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	ΑΤΗΕ Ν3	ΗΛΜ 87	2.7	TEM	1,00	3.500,00	3.500,00	
	Σύνολο 2. ΟΜΑΔΑ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							56.388,00	56.388,00
								ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ.1	56.601,80
								Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	10.188,32
								ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ.2	66.790,12
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10.018,52
								ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ.3	76.808,64
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
								ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	76.808,64
								ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%	18.434,07
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	95.242,72

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 12/07/2022

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΛΙΦΚΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 12/07/2022

ΔΗΜΑ ΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ α.α.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 12/07/2022

ΔΗΜΑ ΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός