



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου"ΥΠΟΕΡΓΟ: "Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Γοργόμυλου Πρέβεζας"

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	1.209,35	1,41	1.705,18	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	1.705,18
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
2	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	400,00	94,20	37.680,00	
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
3	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	4.200,00	1,15	4.830,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	42.510,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.215,18
							ΓΕ & ΟΕ 18%	7.958,73
							ΣΥΝΟΛΟ Σ1	52.173,91
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.826,09
							ΣΥΝΟΛΟ Σ2	60.000,00
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ Σ3	60.000,00
							ΦΠΑ 24%	14.400,00
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	74.400,00

Ιωάννινα 30-08-2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε.

Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε.

Περιφέρειας Ηπείρου

Κώστας Μπότης

Πολιτικός Μηχανικός

Αλεξάνδρα Τσώλα

Πολιτικός Μηχανικός

Αλεξάνδρα Τσώλα

Πολιτικός Μηχανικός