

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	1	ΟΙΚ 2204	m3	15	22,50	337,50	
2	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\22.56	2	ΟΙΚ 6102	kg	9	0,35	3,15	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	3	ΟΙΚ 2241	m2	185	6,70	1.239,50	
4	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ Α\22.52	4	ΟΙΚ 2275	m2	20	2,60	52,00	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	5	ΟΙΚ 5276	m3	5	56,00	280,00	
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	6	ΟΙΚ 2226	m3	1,5	28,00	42,00	
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								1.954,15	1.954,15
2. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02	7	ΟΙΚ 5277	m3	6,5	675,00	4.387,50	
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.79.02	8	ΟΙΚ 5280	m3	6	450,00	2.700,00	
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	9	ΟΙΚ 5282	m2	75	19,00	1.425,00	
4	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εριναλίο)	ΝΑΟΙΚ Α\52.88.02	10	ΟΙΚ 5289	m2	75	5,20	390,00	
5	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02	11	ΟΙΚ 7912	m2	185	13,50	2.497,50	
6	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.1	12	ΗΛΜ 1	μμ	50	17,00	850,00	
7	Υδρορρόη κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in	ΑΤΗΕ 8062.Σ1.2	13	ΗΛΜ 1	μμ	15	20,00	300,00	
Σύνολο 2. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								12.550,00	12.550,00
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Ελαφροσκυρόδεμα από κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης	ΝΑΟΙΚ Α\35.04Σ	14	ΟΙΚ 3506		25	160,00	4.000,00	
2	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.08Σ	15	ΟΙΚ 7903	kg	230	9,00	2.070,00	
3	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Α\71.02	16	ΟΙΚ 7102	m2	50	16,80	840,00	
4	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	17	ΟΙΚ 7736	m2	75	2,20	165,00	
5	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	18	ΟΙΚ 7771	m2	75	10,70	802,50	
Σε μεταφορά								7.877,50	14.504,15

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							7.877,50	14.504,15
6	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.16	19	ΟΙΚ 7211	m2	185	23,50	4.347,50	
	Σύνολο 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							12.225,00	12.225,00
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	26.729,15 4.811,25
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	31.540,40 4.731,06
	Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								36.271,46 18,80
	Αθροισμα ΦΠΑ							24,00 %	36.290,26 8.709,66
	Γενικό Σύνολο								44.999,92
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								45.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / / 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ / / 2018ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ / / 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥΗ ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ
Αρχιτέκτων μηχανικόςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Πολιτικός μηχανικόςΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
Πολιτικός μηχανικός