

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: " ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α΄ & Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1. Τεχνική Περιγραφή

Σκοπός της μελέτης είναι η πραγματοποίηση των εργασιών για την επισκευή των παιδικών σταθμών Α΄ και Β΄ καθώς και η εναρμονισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του με το ΠΔ 99/2017 που αναφέρεται σε απαιτούμενες παρεμβάσεις σε υφιστάμενους και σε λειτουργία βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια παραμονής του στο χώρο, ενώ παράλληλα προωθείται η σωματική, ψυχολογική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Α΄ παιδικός σταθμός.

Ο Α΄ παιδικός σταθμός βρίσκεται στην άνω Κόνιτσα. Το κυρίως κτίριο είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή πάχους 60 εκ κατασκευασμένο προ του 1955. Οι λειτουργίες του σταθμού αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, στο χώρο του υπογείου εμβαδού 95 μ², βοηθητικές λειτουργίες και η σίτιση των νηπίων, και στο χώρο του ισόγειου εμβαδού 133,50 μ² όπου στεγάζεται η διοίκηση και οι χώροι των δραστηριοτήτων των νηπίων

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:

- την επέκταση του υφιστάμενου χώρου υγιεινής (WC/λουτρού νηπίων) ώστε να έχει καθαρή επιφάνεια 12 τ.μ., με χωρίσματα του 1,30 μ.
- αντικατάσταση κουφωμάτων συνολικού εμβαδού 37 τ.μ. με νέα ξύλινα, με διπλούς υαλοπίνακες χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1,50 μ με προστατευτικές διατάξεις-κατασκευές
- διόρθωση των εξωτερικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, ώστε τα ανοίγματα μεταξύ τους να είναι μικρότερα από 12 εκ. ενώ το ύψος τους, να είναι 1,50 μ.
- τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και επίστρωση των κλιμάκων με υλικά αντιολισθηρά και στρογγυλεμένες γωνίες.
- τοποθέτηση ψευδοοροφών από γυψοσανίδα

- εσωτερικοί χρωματισμοί με χαρούμενα, ηχοαπορροφητικά χρώματα.
- Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών οροφής.
- προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς.

Β' παιδικός σταθμός.

Ο Β' παιδικός σταθμός βρίσκεται στην κάτω Κόνιτσα. Το κυρίως κτίριο είναι κατασκευασμένο από Φ.Ο. από σκυρόδεμα τοίχους πληρώσης από πλινθοδομή, και στέγη ξύλινη με επικάλυψη κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Είναι ισόγειο με ύψος εσωτερικό 3,0 μ υπερυψωμένος 50 εκ από την οριστική στάθμη του εδάφους, και εμβαδού 429,00 μ², το έτος κατασκευής του είναι το 1985.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:

- αντικατάσταση κουφωμάτων συνολικού εμβαδού 48,50 τ.μ. με νέα ξύλινα, χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1,50 μ με προστατευτικές διατάξεις-κατασκευές
- διόρθωση των εξωτερικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, ώστε τα ανοίγματα μεταξύ τους να είναι μικρότερα από 12 εκ. ενώ το ύψος τους, να είναι 1,50 μ.
- επίστρωση των κλιμάκων με υλικά αντιολισθηρά και στρογγυλεμένες γωνίες.
- εσωτερικοί χρωματισμοί με χαρούμενα, ηχοαπορροφητικά χρώματα.
- προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16 περί της κατασκευής δημοσίων έργων.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /10/2022

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 10 /2022

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

/10/2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜ. Δ.Π. Π.Η

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ Π.Η.

ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ

Αρχιτέκτων μηχ.

Ηλεκτρολόγος μηχ.

Πολιτικός μηχ.

