



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής
Αγίου γεωργίου Πρέβεζας"

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.200,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Γ-2 Γ-2.2	Βάση οδοστρώσεως Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	5.310,00	1,70	9.027,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	9.027,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
2	Δ-3 Δ-8	Ασφαλτική προεπτάλειψη Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας	ΟΔΟ-4110	m ²	5.310,00	1,20	6.372,00	
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	5.310,00	8,20	43.542,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	49.914,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	58.941,00
							ΓΕ & ΟΕ 18%	10.609,38
							ΣΥΝΟΛΟ Σ1	69.550,38
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10.432,56
							ΣΥΝΟΛΟ Σ2	79.982,94
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	17,06
							ΣΥΝΟΛΟ Σ3	80.000,00
							ΦΠΑ 24%	19.200,00
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	99.200,00

Ιωάννινα 12-12-2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Ηπείρου

Κώστας Μπότσης
Πολιτικός Μηχανικός

Αλεξάνδρα Τσώλα
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός