



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού  
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές  
μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας"

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00 ΕΥΡΩ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>						
1	Γ-2 Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>2</sup>	7.649,00	1,93	14.762,57	
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>14.762,57</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>						
2	Δ-3 Δ-8	Ασφαλτική προεπτάλειψη Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	7.649,00	1,20	9.178,80	
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	7.649,00	8,43	64.481,07	
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	<b>73.659,87</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>88.422,44</b>
							ΓΕ & ΟΕ 18%	15.916,04
							ΣΥΝΟΛΟ Σ1	104.338,48
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.650,77
							ΣΥΝΟΛΟ Σ2	119.989,25
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10,75
							ΣΥΝΟΛΟ Σ3	120.000,00
							ΦΠΑ 24%	28.800,00
							<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>148.800,00</b>

Ιωάννινα 12-12-2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε.  
Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε.  
Περιφέρειας Ηπείρου

Κώστας Μπότης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αλεξάνδρα Τσώλα  
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός