



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Βελτίωση Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας"

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 248.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</u>						
1	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	18.000,00	0,45	8.100,00	
2	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	530,00	82,34	43.640,20	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	11.000,00	8,55	94.050,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		145.790,20
		<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>						
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
4	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	419,40	3,80	1.593,72	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		1.593,72
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		147.383,92
						ΓΕ &ΟΕ 18%		26.529,11
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		173.913,03
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		26.086,95
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		199.999,98
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,02
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3		200.000,00
						ΦΠΑ 24%		48.000,00
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		248.000,00
			Ιωάννινα 12-12-2022					
		ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ		
		Ο συντάκτης	Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου			Η αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου		
		Κώστας Μπότσης						
		Πολιτικός Μηχανικός	Αλεξάνδρα Τσώλα			Ελένη Νικολού		
			Πολιτικός Μηχανικός			Πολιτικός Μηχανικός		