

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ									
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.	1	ΟΙΚ. 2124	μ ³	334,00	4,50	1503,00	
2	20.10	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών με συμπίκνωση.	2	ΟΙΚ. 2162	μ ³	305,00	4,50	1372,50	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								2.875,50	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
3	32.05.03	Σκυρόδεμα ελαφρώς οπλισμένο C12/15, 300Kg τσιμ. μικρών έργων.	3	ΟΙΚ. 3213	μ ³	64,00	101,00	6464,00	
4	32.05.01	Σκυρόδεμα ελαφρώς οπλισμένο C8/10 μικρών έργων.	4	ΟΙΚ. 3211	μ ³	22,00	90,00	1980,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								8.444,00	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
5	11.05.02	Κατασκευές από χαλύβδινους γαλβανισμένους εν θερμώ σιδηροσωλήνες με περιορισμένη Μηχανουργική επεξεργασία και διαφόρων μικροκατασκευών.	5	ΥΔΡ6751	τεμ	220,00	2,10	462,00	
6	N.T. 1	Κατασκευές έδρασης των φωτοβολταϊκών πλαισίων	6	ΥΔΡ6751	τεμ	1,00	54013,10	54013,10	
7	11.13	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περίφραξης με εργασία και τοποθέτηση.	7	ΥΔΡ6812	Kg	440,00	2,90	1276,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ								55.751,10	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
8	N.T.2	Τριφασικός Μετροπέας Τάσης (inverter) ισχύος 50 kW	8	ΗΛΜ 52	τεμ	10,00	4099,76	40997,60	
9	N.T.3	Πάνελ Φωτοβολταϊκών ισχύος 270 W	9	ΥΔΡ6751	Τεμ	1850,00	75,12	138972,00	
10	N.T.4	Καλώδιο ΝΥΥ 5x6	10	ΗΛΜ 102	μμ	400,00	3,98	1592,00	
11	N.T.5	Καλώδιο ΝΥΥ 5x25	11	ΗΛΜ 102	μμ	570,00	10,35	5899,50	
12	N.T.6	Καλώδιο DC για 1000 V 1x6	12	ΗΛΜ 102	μμ	5000,00	1,33	6650,00	
13	N.T.7	Καλώδιο Ν2XSΥ 1x70 (για ΔΕΗ)	13	ΗΛΜ 102	μμ	240,00	8,20	1968,00	
14	12.36.01.01	Σωληνώσεις DN/OD 40 mm	14	ΥΔΡ 6711.1	μμ	400,00	0,72	288,00	
15	12.36.01.04	Σωληνώσεις DN/OD 75 mm	15	ΥΔΡ 6711.1	μμ	570,00	1,13	644,10	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	5.07	Επίχωση με άμμο προελεύσεως λατομείου	16	ΥΔΡ 6069	μ ³	27,00	12,30	332,10	
17	60.10.85.02	Φρεάτιο καλωδίων 0,60 x 0,40 x 0,60	17	ΟΔΟ 2548	Τεμ	16,00	100,00	1600,00	
18	N.T.8	ΠΙΛΛΑΡ εξωτερικού χώρου	18	ΗΛΜ 52	Τεμ	10,00	270,97	2709,70	
19	N.T.9	Αντικεραυνική προστασία από ακίδες Φ16 x 1,5μ	19	ΗΛΜ 52	Τεμ	108,00	12,10	1306,80	
20	N.T.10	Μεταλλικός Οικίσκος Διαστάσεων (Μ×Π×Υ) 2,60 m x 2,00 m x 2,10m. Συμπεριλαμβάνονται ο πίνακας Μέσης Τάσης, ο πίνακας Χαμηλής τάσης και ο μετασχηματιστής ισχύος 630 Kva για τον υποσταθμό	20	ΗΛΝ52	Τεμ	1,00	36088,40	36088,40	
21	60.10.03.01	Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 6,00 m	21	ΗΛΜ 101	Τεμ	6,00	750,00	4500,00	
22	N.T.11	Προβολείς, LED 200 W για φωτισμό του χώρου.	22	ΗΛΜ 103	Τεμ	18,00	58,82	1058,76	
23	60.20.40.21	Ηλεκτρικές γειώσεις από χάλκινη πλάκα γείωσης	23	ΗΛΜ 45	Τεμ	18,00	120,00	2160,00	
24	N.T.12	Σύστημα ασφαλείας με ηλεκτρονικές κάμερες. Όπως στην τεχνική προδιαγραφή.	24	ΗΛΜ 52	Τεμ	1,00	5992,72	5992,72	
25	62.10.48.03	Χάλκινος αγωγός 25 τ.χ. για γείωση Ηλεκτροφωτισμού.	25	ΗΛΜ 45	μμ	400,00	5,70	2280,00	
26	N.T.13	Μετρητής παροχής αντλιοστασίων	26		τεμ	7,00	2271,00	15897,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ								270.936,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1								338.007,28	

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 14-11-2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.		ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	60.841,31
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ.2	398.848,59
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	59.827,29
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ.3	458.675,88
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	524,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ.4	459.200,00
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%	110.208,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	569.408,00