



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου"
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ	
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ	ΥΠΟΕΡΓΟ: "Άμεση αποκατάσταση περιοχής Ράγιου
ΥΠΟΔΟΜΩΝ	Θεσπρωτίας"
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρηση	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
1	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ- 3211.Β	m ²	4.132,00	1,50	6.198,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		6.198,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
2	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	4.132,00	1,20	4.958,40	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	4.132,00	8,00	33.056,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		38.014,40
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		44.212,40
						ΓΕ & ΟΕ 18%		7.958,23
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		52.170,63
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		7.825,59
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		59.996,22
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		3,78
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3		60.000,00
						ΦΠΑ 24%		14.400,00
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		74.400,00

Ιωάννινα 10-03-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο συντάκτης	Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου	Η Αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου
Κώστας Μπότης	Αλεξάνδρα Τσώλα	Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός