

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	225,00	1,08	243,00	
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.100,00*	1,98	2.178,00	
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ						
3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.200,00	0,65	780,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					3.201,00	3.201,00
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
4	B-1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00m	ΟΔΟ-2151	m ³	240,00	4,38	1.051,20	
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
5	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	70,00	94,20	6.594,00	
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	200,00	1,15	230,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					7.875,20	7.875,20

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>							
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
7	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	202,50*	19,10*	3.867,75	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
8	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	2.025,00*	1,96*	3.969,00	
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:</u>					7.836,75	7.836,75
	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>							
9	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη		m ²	1.600,00	1,20	1.920,00	
10	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		m ²	3.200,00	0,45	1.440,00	
11	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	100,00*	93,34*	9.333,50	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
12	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	4.800,00*	8,13*	39.012,00	
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:</u>					51.705,50	51.705,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ **70.618,45**
ΓΕ & ΟΕ 18% 12.711,32

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ **83.329,77**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 12.499,47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1 **95.829,24**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 944,95

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2 **96.774,19**

ΦΠΑ 24% 23.225,81

ΣΥΝΟΛΟ **120.000,00**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 05 / 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 05 /2023

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 05 /2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ