



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ 3ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΣΙΜΟΒΟ ΕΩΣ ΚΕΔΡΟ »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΣΕ57100004/ΣΑΕ 571 Π.Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 248.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες						
	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	7.500,00	9,15	68.625,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		68.625,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	55,00	4,95	272,25	
3	B-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	ΟΔΟ-3121Β	m ³	30,00	11,50	345,00	
4	B-29.4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30						
5	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	50,00	104,00	5.200,00	
6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	500,00	1,15	575,00	
7	64.41 (N.T.)	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "I"	ΟΙΚ 6441	kg	4.500,00	3,30	14.850,00	
8	B-65.1.1 (N.T.)	Προμήθεια συρματοπλέγματος με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	352,00	2,70	950,40	
9	B-65.2 (N.T.)	Τοποθέτηση συρματοπλέγματος	ΟΔΟ-2312	m ²	160,00	5,00	800,00	
10	22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m ³	20,00	22,50	450,00	
11	43.01.03	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	ΟΙΚ-4313	m ³	20,00	95,00	1.900,00	
12	45.03	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	ΟΙΚ 4503	m ²	60,00	13,50	810,00	
13	49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	40,00	19,70	788,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		26.940,65

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Γ:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
14	Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m3	350,00	17,20	6.020,00	
15	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m3	350,00	17,20	6.020,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ		12.040,00
		ΟΜΑΔΑ Δ:ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
16	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	3.500,00	1,20	4.200,00	
17	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	350,00	79,75	27.912,50	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ		32.112,50
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
18	Ε-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	170,00	45,00	7.650,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε		7.650,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		147.368,15
						ΓΕ & ΟΕ 18%		26.526,27
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		173.894,42
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		26.084,16
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		199.978,58
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		21,42
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3		200.000,00
						ΦΠΑ 24%		48.000,00
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		248.000,00
Ιωάννινα - - 2023			Ιωάννινα - - 2023			Ιωάννινα - - 2023		
Ο			ΕΛΕΓΘΗΚΕ			ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ		
Συντάξας			Ο αν.προιστάμενος Τ.Σ.Ε της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων			Ο Αν. Προιστάμενος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ιωαννίνων		
Κων/νος Έξαρχος			Κων/νος Έξαρχος			Βασίλειος Οικονόμου		
Πολιτικός Μηχανικός			Πολιτικός Μηχανικός			Πολιτικός Μηχανικός		