

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ -  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την  
διευθέτηση ομβρίων κατά μήκος του οδικού  
δικτύου Βαριάδων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 113.000,00

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/ α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδα ς	Δαπάνη	
			Αναθεώρησ ης				Μερική	Ολική
<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u></b>								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	2000,00	0,90	1800,00	
2	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	1.260,00	9,20	11592,00	
3	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	370,00	13,60	5032,00	
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	1260,00	1,05	1323,00	
		<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Α</u></b>					<b>19.747,00</b>	<b>19.747,00</b>
<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u></b>								
5	B-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m <sup>3</sup>	20,00	72,30	1.446,00	
6	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m <sup>3</sup>	70,00	133,00	9.310,00	
7	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός	ΟΔΟ-2612	kg	7400,00	1,15	8.510,00	
8	B-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ-2411	m <sup>2</sup>	144,00	1,75	252,00	
9	B-37.2	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	ΟΔΟ-2412	m <sup>2</sup>	90,00	13,30	1.197,00	
10	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m <sup>3</sup>	370,00	19,10	7.067,00	
		<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :Β</u></b>					<b>27.782,00</b>	<b>27.782,00</b>
<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u></b>								
11	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m <sup>3</sup>	978,00	19,1	18.679,80	
		<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:Γ</u></b>					<b>18.679,80</b>	<b>18.679,80</b>

α/ α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδα ς	Δαπάνη	
			Αναθεώρησ ης				Μερική	Ολική

<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ</b>	<b>66.208,80</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	11.917,58
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ</b>	<b>78.126,38</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	11.718,96
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1</b>	<b>89.845,34</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.283,69
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2</b>	<b>91.129,03</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>21.870,97</b>
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b>113.000,00</b>

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 11 /2023	ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 11 /2023	ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 11 /2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ