



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΈΡΓΟ :** "Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής  
οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων-Κοζάνης μέχρι  
Δροσοπηγή"

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 150.000 €  
**ΧΡΗΣΗ:** 2024

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες για την αντιμετώπιση των βλαβών της οδού που συνδέει την Τ.Κ Δροσοπηγής Δήμου Κόνιτσας με την Εθνική οδό Ιωαννίνων Κοζάνης.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι:

1. Άρση των καταπτώσεων και των κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων.

2. Καθαρισμός των τάφρων απορροής όμβριων της οδού σε μήκος 2,5χλμ.

3. Η αποκατάσταση των αστοχιών του οδοστρώματος τοπικά κατά θέσεις (συνολικού μήκους οδού 150μ) όπως αυτές θα καθορισθούν από την Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου που περιλαμβάνουν:

- Εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος σε όλο το πλάτος της οδού-αφαίρεση του προβληματικού εδαφικού υποστρώματος- μόρφωση/συμπύκνωση της νέας επιφάνειας σκάφης με ρύσεις 2-3% για την καλύτερη αποστράγγιση.
- Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης με κοκκώδες υλικό τουλάχιστον 0,50μ.
- Κατασκευή υπόβασης οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
- Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
- Κατασκευή ασφαλικής προεπάλειψης
- Κατασκευή ασφαλικής στρώσης.

4. Η κατασκευή επένδυσης τριγωνικής τάφρου με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα T131).

5. Η κατασκευή τοιχείου λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων h=3m σε μήκος 10μ σε συνέχεια υφιστάμενου πτερυγότοιχου για την προστασία του επιχώματος της οδού από την διάβρωση του χειμάρρου (χθ 2+700 χθ 0+00 η διασταύρωση με την εθν. οδό).

6. Η κατασκευή ασφαλικών στρώσεων επί του υφιστάμενου ασφαλοτάπητα αφού προηγουμένα έχει εφαρμοστεί ασφαλική συγκολλητική επάλειψη σε τμήματα όπου εμφανίζονται φθορές.

7. Η τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας 150μ και οριοδεικτών.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.

Η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία δύναται, εάν κρίνει σκόπιμο, να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόμενες σ' αυτά.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 12/3/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα 12/3/2024

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 12/3/2024

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΣΕ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ