

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	<b>1. Νέο γκρούπ</b>								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	500,00	0,70	350,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	850,00	14,16	12.036,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	3.200,00	1,20	3.840,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	4	m2	3.200,00	7,83	25.056,00	
	<b>Σύνολο : 1. Νέο γκρούπ</b>							<b>41.282,00</b>	<b>41.282,00</b>
	<b>Άθροισμα</b>								<b>41.282,00</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	7.430,76
	<b>Άθροισμα</b>								<b>48.712,76</b>
	Απρόβλεπτα							15,00%	7.306,91
	<b>Άθροισμα</b>								<b>56.019,67</b>
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								1.560,98
	<b>Άθροισμα</b>								<b>57.580,65</b>
	ΦΠΑ							24,00%	13.819,36
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>71.400,01</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001								<b>71.400,00</b>

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτέςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΔιευθυντήςΑΝΝΑ ΔΗΜΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ