

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/ α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησ ης				Μερική	Ολική
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	200,00	0,89	178,00	
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m³	500,00	8,39	4.195,00	
3	A-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1220	m³	100,00	5,09	509,00	
4	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	150,00	10,15	1.522,50	
5	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m³	250,00	16,75	4.187,50	
6	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m³	400,00	1,05	420,00	
							11.012,00	11.012,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Α</u>								
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>								
7	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m³	400,00	20,05	8.020,00	
8	B-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άσπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m³	25,00	72,30	1.807,50	
9	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	64,00	94,20	6.028,80	
10	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m³	170,00	133,00	22.610,00	
11	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	13.000,00	1,15	14.950,00	
12	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	550,00	1,15	632,50	
13	B-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ-2411	m²	180,00	1,75	315,00	
14	B-37.2	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	ΟΔΟ-2412	m²	40,00	13,30	532,00	
15	B-43.2	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΥΔΡ-6370	m	10,00	4,40	44,00	
16	B-64.1	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m²	120,00	1,65	198,00	
17	12.03.01	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων εσωτερικής διαμέτρου 200 mm	ΟΔΟ-2861	m	30,00	18,50	555,00	
18	B-67	Βαθμιδωτά ρείθρα	ΟΔΟ-2548	m	8,00	13,10	104,80	
19	B-68	Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων	ΟΔΟ-2548	τεμ.	1,00	131,00	131,00	
							55.928,60	55.928,60
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :Β</u>								
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ)</u>								
20	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	35,00	20,05	701,75	

α/ α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησ ης				Μερική	Ολική
21	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	180,00	2,10	378,00	
22	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	180,00	1,20	216,00	
23	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	20,00	86,40	1.728,00	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ : Γ</u>							3.023,75	3.023,75
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>								
24	Ε-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	30,00	12,05	361,50	
25	Ε-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	250,00	2,70	675,00	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</u>							1.036,50	1.036,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ	71.000,85
ΓΕ & ΟΕ 18%	12.780,15
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ	83.781,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	12.567,15
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1	96.348,15
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	426,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2	96.774,19
ΦΠΑ 24%	23.225,81
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	120.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /09/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /09/2024

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /09/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ