



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ
ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.
ΠΟΥΡΝΙΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η βελτίωση τμήματος της οδού που οδηγεί στην Τ.Κ. Πουρνιάς Κόνιτσας και συγκεκριμένα στο τμήμα μετά την Πέτρινη Γέφυρα (Μαύρη πέτρα) μέχρι και την υπάρχουσα γέφυρα σε μήκος περίπου 100 μ.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την βελτίωση της κυκλοφορίας της οδού που οδηγεί στον οικισμό είναι:

- Κατασκευή κατάντη της γέφυρας (σε επαφή με την υπάρχουσα) κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 6,00X4,00 για μήκος 6,00 μέτρων περίπου. Για την κατασκευή του τεχνικού θα γίνει εκσκαφή στο υπάρχον ρέμα, επίχωση και συμπύκνωση με κατάλληλο διαβαθμισμένο υλικό. Στην συνέχεια θα κατασκευασθεί ο κιβωτοειδής οχετός 6,00X4,00 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια οχετών της Εγνατίας Οδού. Πτερυγότοιχοι θα κατασκευαστούν κατάντη και σύμφωνα με την κλίση της κοίτης και των πρανών της οδού. Ανάντη του τεχνικού θα γίνει προσαρμογή του, στα υπάρχοντα βάθρα της γέφυρας.
- Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος και των απαιτούμενων επιχωμάτων για την προσαρμογή του νέου τεχνικού με την υπάρχουσα οδό.
- Κατασκευή στραγγιστηρίων, ασφαλικής επάλειψης σφράγιση αρμών καθώς , προστασία του σκυροδέματος με ασφαλτόπανο και τσιμεντοκονίαμα στην άνω επιφάνεια του τεχνικού.
- προστασία της επιφάνειας ροής του τεχνικού καθώς και της υπάρχουσας γέφυρας με σκυρόδεμα, οπλισμένο με δομικό πλέγμα.
- Προστασία των πτερυγότοιχων της γέφυρας στα ανάντη, με επίχωση της κοίτης του ρέματος από βραχώδη υλικά εκσκαφών.
- Κατασκευή οδοστρώσας, ασφαλικών στο νέο τμήμα παραλλαγής της οδού.
- Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών στην κορωνίδα του τεχνικού με την προσαρμογή του στην επιφάνεια κυκλοφορίας.
- Εκσκαφή στο βραχώδες πρανές της οδού σε μήκος 25-30 μ. για την διαπλάτυνσή της και την δημιουργία ενιαίας διατομής στο αναφερόμενο τμήμα βελτίωσής της.
- Εκσκαφή για την κατασκευή υπενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου σε μήκος περίπου 100 μ. με κατάλληλη κλίση και απορροή στο αριστερό ακρόβαθρο της γέφυρας. Για την προστασία του πρανούς στο ακρόβαθρο της γέφυρας στο τέλος της τάφρου θα κατασκευή βαθμιδωτό ρείθρο από σκυρόδεμα.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /09/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΤΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /09/2024

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /09/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ