



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Ασφαλτόστρωση σε τμήματα δρόμου
Ζωοδόχου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 166.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δο- μή
			Αναθεώρησης				Μερική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	100,00	1,46	146,00
	ΟΔΟ Α-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες					
2	ΟΔΟ Α-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m³	5,00	8,96	44,80
3	N.T.1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα υλικών).		tn	305,00	4,00	1.220,00
4	N.T.2	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά γενικών εκσκαφών.		tn	187,00	1,60	299,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					1.710,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
5	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m³	20,00	4,76	95,20
6	ΟΙΚ 42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	ΟΙΚ-4212	m³	33,00	70,00	2.310,00
7	ΟΙΚ 45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m²	52,00	11,20	582,40
	ΟΔΟ Β-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα					
8	ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	25,00	94,20	2.355,00
	ΟΔΟ Β-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων					
9	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	100,00	1,15	115,00
10	ΥΔΡ. 12.10.01	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος , SDR 41, DN 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	38,60	3,80	146,68
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					5.604,28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
11	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	55,00	12,45	684,75
12	ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m³	240,00	12,45	2.988,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					3.672,75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
13	ΟΔΟ Δ-2Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m²	2520,00	3,40	8.568,00
14	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	5.200,00	1,20	6.240,00
15	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	5.000,00	0,45	2.250,00
16	ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	110,00	79,75	8.772,50

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δε
			Αναθεώρησης				Μερική
17	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7.750,00	7,80	60.450,00
18	ΥΔΡ 16.07.01	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού, για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	4,00	82,00	328,00
19	ΥΔΡ16.07.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	1,00	30,90	30,90
20	ΟΔΟ Β-85 ΣΧ.	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου στη στάθμη της οδού.	ΟΔΟ-2548	τεμ.	4,00	50,00	200,00
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:</u>					86.839,40

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ
ΓΕ & ΟΕ 18%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ /

ΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗ

