



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση τμήματα δρόμων της
Τ.Κ. Ζωοδόχου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 166.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση του έργου: «**Ασφαλτόστρωση σε τμήματα δρόμων της Τ.Κ. Ζωοδόχου**»

Στην Τ.Κ. Ζωοδόχου θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε χαλικοστρωμένα τμήματα δρόμων του οικισμού και αποκαταστάσεις σε ασφαλτοστρωμένα τμήματα που παρουσιάζουν έντονες φθορές.

Οι ασφατικές στρώσεις θα κατασκευαστούν, αφού πρώτα προηγηθούν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες διαπλάτυνσης των οδών όπου χρειαστεί, η επίστρωση με υπόβαση και βάση οδοστρωσίας όπου χρειαστεί και η απόξεση της ασφατικής στρώσης των οδών με χρήση φρέζας όπου χρειαστεί. Επίσης, θα γίνει προσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων και των εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής στο ανακατασκευαζόμενο οδόστρωμα όπου χρειαστεί.

Αναλυτικά οι εργασίες φαίνονται στην επισυναπτόμενη προμέτρηση.

Συγκεκριμένα τα τμήματα προς ασφαλτόστρωση είναι τα κάτωθι:

- ✓ Από οικία Παργανά και έως τον περιφερειακό δρόμο του χωριού σε μήκος 69,00μ. περίπου θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα με μέσο πλάτος 3,50μ. Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης για την υποστήριξη του πρανούς σε μήκος 11,00μ. και με ύψος 1,90μ.. Η τοιχοποιία θα είναι κατασκευασμένη από αργολιθοδομή και σκυρόδεμα.
- ✓ Από την οικία Μανούση Κ. και έως τον περιφερειακό δρόμο, σε μήκος 200,00μ. περίπου θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα με μέσο πλάτος 3,00μ. Επίσης θα γίνει διαπλάτυνση του δρόμου σε μήκος 23,00μ. και κατασκευή μικρής τοιχοποιίας για την υποστήριξη του πρανούς. Το ύψος του τοίχου θα είναι 1,30μ. και η κατασκευή θα γίνει από αργολιθοδομή και σκυρόδεμα.
- ✓ Από την οικία Λάτση Σ. έως την οικία Κοτσώνη Δ. σε μήκος 144,00μ. περίπου θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα με μέσο πλάτος 4,00μ.
- ✓ Πλησίον οικίας Λώλη και σε μήκος 107,00μ. περίπου θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα με μέσο πλάτος 4,00μ.
- ✓ Από την οικία Κώτση Κ. έως τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε μήκος 47,00μ. περίπου θα γίνει ασφαλτόστρωση με μέσο πλάτος 4,00μ.
- ✓ Από την οικία Μπάμπα Β. έως τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε μήκος 225,00μ. περίπου θα γίνει ασφαλτόστρωση με μέσο πλάτος 5,00μ.

- ✓ Από την οικία Γκόλια Κ. έως το γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού, σε μήκος 126,00μ. περίπου θα γίνει ασφαλίστρωση με μέσο πλάτος 5,00μ.
- ✓ Από την παλαιά Εθνική οδός Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας και προς το γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού, σε μήκος 195,00μ. περίπου θα γίνει ασφαλίστρωση με μέσο πλάτος 5,00μ.
- ✓ Ασφαλίστρωση θα πραγματοποιηθεί στον κεντρικό δρόμο από την είσοδο του οικισμού έως το φαρμακείο σε μήκος 420,00μ. και με μέσο πλάτος 6,00μ.
- ✓ Θα γίνει διαπλάτυνση της στροφής που οδηγεί στα εκκολαπτήρια της εταιρίας Νιτσιάκος
- ✓ Τέλος, θα κατασκευαστεί στρώση οδοστρωσίας και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας σε τμήμα δρόμου περίπου 50 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων που οδηγεί την Ε.Ο.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές το Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 286, 368/94, 402/96, 210/97, και το Π.Δ. 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και Έργα Δημοτικών – Κοινοτικών Επιχειρήσεων το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) καθώς και το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 καθώς και το Ν.4782/2021 όπως ισχύει.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ