



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού  
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας  
Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Συντήρηση – αποκατάσταση  
παλαιάς εθνικής οδού προς  
Βουνοπλαγιά"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με  
Κ.Α 2023ΝΠ43000031

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες για την συντήρηση – αποκατάσταση παλαιάς εθνικής οδού από Ιωάννινα προς Βουνοπλαγιά.

Θα γίνει αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος με κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, είναι οι παρακάτω:

- Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), απόβλητα απόβλητα αποξήλωσης ασφαλτοταπήςτων, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου, αποξήλωσης κρασπέδων και καθαίρεσης κατασκευών από σκυρόδεμα, κλπ
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος ως 6cm.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Κατασκευή αντιστοιχισμένης ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Οι θέσεις που πρέπει να γίνει η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος με νέες ασφαλτικές στρώσεις είναι οκτώ (8) συνολικής επιφάνειας περίπου 8.145,00 τ.μ όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΘΕΣΗ	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)	ΜΕΤΡΑ (m)	X	Y
1	900,00	100,00	39.685183	20.816625
2	900,00	100,00	39.687168	20.812921
3	1.800,00	200,00	39.689658	20.807753
4	1.800,00	200,00	39.692193	20.801507
5	495,00	55,00	39.694864	20.792125

6	450,00	50,00	39.695906	20.788999
7	900,00	100,00	39.697096	20.785512
8	900,00	100,00	39.698306	20.780402

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **150.000,00 €** από τα οποία **15.778,35 €** είναι για Απρόβλεπτα, και **29.032,26 €** για ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

**Ιωάννινα 09-04- 2025**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ο Συντάκτης**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**Η αν. Πρ/νη Τμ. Σ.Ε. της  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου  
κ.α.α.**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Η Αν. Προϊσταμένη της  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου**

**Έλλη Μπαρέκα  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Χρήστος Καραγιαννίδης  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός**