



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας
Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Βελτίωση εθνικής οδού
Ιωαννίνων - Άρτας"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με
Κ.Α 2023ΝΠ43000031

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες για την βελτίωση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας.

Θα γίνει αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος με κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, είναι οι παρακάτω:

- Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), απόβλητα απόβλητα αποξήλωσης ασφαλτοταπήςτων, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου, αποξήλωσης κρασπέδων και καθαίρεσης κατασκευών από σκυρόδεμα, κλπ
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος ως 6cm.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Κατασκευή αντισιδηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Οι θέσεις που πρέπει να γίνει η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος με νέες ασφαλτικές στρώσεις είναι είκοσι (20) συνολικής επιφάνειας περίπου 9.910,00 τ.μ όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ (μ)	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ WGS84	
			X	Y
4	50,00	450,00	39.49450000	20.87511944
7	50,00	450,00	39.46715278	20.87607222
8	50,00	450,00	39.46110000	20.87939722

9	50,00	450,00	39.45220556	20.87291667
11	50,00	450,00	39.43602222	20.84670278
17	50,00	450,00	39.37820278	20.87522778
18	50,00	450,00	39.36916944	20.88400278
20	20,00	180,00	39.33379722	0.87676667
22	70,00	630,00	39.32395556	20.87369167
23	200,00	1.800,00	39.31851389	20.87441667
28	50,00	450,00	39.28163333	20.84647778
30	50,00	450,00	39.27498889	20.84079722
34	30,00	270,00	39.25026667	20.86014167
35	30,00	270,00	39.24404444	20.86444444
36	50,00	450,00	39.24220556	20.86560833
38	50,00	450,00	39.23087500	20.86799444
39	20,00	180,00	39.22780278	20.86991667
40	50,00	450,00	39.22548889	20.87013333
46	100,00	900,00	39.18243333	20.88443333
47	20,00	280,00	39.17502778	20.88763333

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **200.000,00 €** από τα οποία **21.037,30 €** είναι για Απρόβλεπτα, και **38.709,68 €** για ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

Ιωάννινα 09-04- 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Η αν. Πρ/νη Τμ. Σ.Ε. της
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου
κ.α.α.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου**

**Αννα Μπάσιου
Τοπογράφος Μηχανικός**

**Χρήστος Καραγιαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός**

**Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός**