



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων - Άρτας"

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>						
1	ΣΧ. Α.2-1	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), απόβλητα απόβλητα αποξήλωσης ασφαλτοταπτήτων, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου, αποξήλωσης κρασπέδων και καθαίρεσης κατασκευών από σκυρόδεμα, κλπ	ΟΔΟ-1123Α	ton	1.050,00	3,00	3.150,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		3.150,00
		<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της αφάλτου)</u>						
	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)						
2	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	9.910,00	1,45	14.369,50	
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	9.910,00	0,45	4.459,50	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
4	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	3.200,00	8,90	28.480,00	
	Δ-9	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
5	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	6.710,00	10,00	67.100,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		114.409,00

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
6	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	341,00	3,80	1.295,80	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ		1.295,80
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		118.854,80
						ΓΕ & ΟΕ 18%		21.393,86
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		140.248,66
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		21.037,30
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		161.285,96
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		4,36
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3		161.290,32
						ΦΠΑ 24%		38.709,68
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		200.000,00
			Ιωάννινα 09-04-2025					
		ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ		
		Ο συντάκτης	Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου κ.α.α.			Η Αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου		
		Άννα Μπάσιου	Χρήστος Καραγιαννίδης			Ελένη Νικολού		
		Τοπογράφος Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός			Πολιτικός Μηχανικός		