



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα - όρια νομού προς Τρίκαλα"

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 ΕΥΡΩ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<b><u>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u></b>						
1	ΣΧ. Α.2-1	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), απόβλητα απόβλητα αποξήλωσης ασφαλτοταπτήτων, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου, αποξήλωσης κρασπέδων και καθαίρεσης κατασκευών από σκυρόδεμα, κλπ	ΟΔΟ-1123Α	ton	577,00	3,00	1.731,00	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>		<b>1.731,00</b>
		<b><u>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της αφάλτου)</u></b>						
	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)						
2	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	5.120,00	1,45	7.424,00	
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	5.120,00	0,45	2.304,00	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
4	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	3.120,00	8,75	27.300,00	
	Δ-9	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
5	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	2.000,00	9,85	19.700,00	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>		<b>56.728,00</b>

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<b><u>ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u></b>						
	<b>E-17</b>	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
6	<b>E-17.1</b>	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	255,00	3,80	969,00	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>		<b>969,00</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		<b>59.428,00</b>
						ΓΕ & ΟΕ 18%		10.697,04
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		70.125,04
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		10.518,76
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		80.643,80
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		1,36
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3		80.645,16
						ΦΠΑ 24%		19.354,84
						<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>		<b>100.000,00</b>
			Ιωάννινα 10-04-2025					
		<b>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</b>	<b>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</b>			<b>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</b>		
		Ο συντάκτης	Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου κ.α.α.			Η Αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου		
		<b>Δέσποινα Σιαμπίρη</b>	<b>Χρήστος Καραγιαννίδης</b>			<b>Ελένη Νικολού</b>		
		<b>Πολιτικός Μηχανικός</b>	<b>Πολιτικός Μηχανικός</b>			<b>Πολιτικός Μηχανικός</b>		