



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού  
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας  
Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Βελτίωση εθνικής οδού  
Ιωαννίνων – Κόνιτσας – όρια  
νομού"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με  
Κ.Α 2023ΝΠ43000031

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες για την βελτίωση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας – όρια νομού.

Θα γίνει αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος με κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, είναι οι παρακάτω:

- Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), απόβλητα απόβλητα αποξήλωσης ασφαλτοταπήςτων, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου, αποξήλωσης κρασπέδων και καθαίρεσης κατασκευών από σκυρόδεμα, κλπ
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος ως 6cm.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Κατασκευή αντισιδηρής ασφαλτικής στρώσης συμπκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Οι θέσεις που πρέπει να γίνει η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος με νέες ασφαλτικές στρώσεις είναι δέκα έξι (16) συνολικής επιφάνειας περίπου 7.290,00 τ.μ όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ				
ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ (μ)	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ WGS84	
			X	Y
3	100,00	900,00	39,901770	20,623027
7	50,00	450,00	39,915176	20,622171

9	50,00	450,00	39,925832	20,618381
10	60,00	540,00	39,928671	20,617624
11	20,00	180,00	39,929575	20,618296
14	50,00	450,00	39,946763	20,624412
19	30,00	270,00	39,985130	20,643532
33	40,00	360,00	40,056101	20,736404
37	20,00	180,00	40,071165	20,744172
38	20,00	180,00	40,070895	20,744915
39	80,00	720,00	40,074332	20,750969
49	30,00	270,00	40,136075	20,789319
52	80,00	720,00	40,141535	20,799018
53	20,00	180,00	40,145342	20,805302
59	10,00	90,00	40,178870	20,802890
65	150,00	1.350,00	40,202167	20,809730

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **150.000,00 €** από τα οποία **15.777,92 €** είναι για Απρόβλεπτα, και **29.032,26 €** για ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

**Ιωάννινα 08-04- 2025**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ο Συντάκτης**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**Η αν. Πρ/νη Τμ. Σ.Ε. της  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου  
κ.α.α.**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Η Αν. Προϊσταμένη της  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου**

**Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Χρήστος Καραγιαννίδης  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός**