



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας
Ηπείρου"

ΥΠΟΕΡΓΟ: "Βελτίωση εθνικής οδού Άρτας -
Τρικάλων"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με
Κ.Α 2023ΝΠ43000031

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες για την βελτίωση της Εθνικής Οδού Άρτας - Τρικάλων.

Θα γίνει αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος με κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, είναι οι παρακάτω:

- Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), απόβλητα αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου, αποξήλωσης κρασπέδων και καθαίρεσης κατασκευών από σκυρόδεμα, κλπ
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος ως 6cm.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Κατασκευή αντισιδηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Οι θέσεις που πρέπει να γίνει η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος με νέες ασφαλτικές στρώσεις είναι είκοσι επτά (27) συνολικής επιφάνειας περίπου 7.520,00 τ.μ όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ (μ)	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ '87	
			X	Y
25	20,00	160,00	251572.816	4344487.631
26	10,00	80,00	251493.443	4344566.39
27	40,00	320,00	251200.106	4344711.832

40	40,00	320,00	248543.759	4348096.425
43	10,00	80,00	246854.087	4348547.015
45	10,00	80,00	246117.107	4348828.984
46	10,00	80,00	246762.073	4349217.658
47	10,00	80,00	247162.282	4349467.682
52	30,00	240,00	249625.679	4352742.593
53	60,00	480,00	250239.051	4353044.253
54	10,00	80,00	250653.619	4353513.124
55	10,00	80,00	250813.144	4353784.588
56	30,00	240,00	251023.129	4354051.974
57	20,00	160,00	251971.257	4354976.757
58	60,00	480,00	252171.848	4355282.742
59	40,00	320,00	252943.475	4356335.774
60	20,00	160,00	252890.458	4356644.571
61	30,00	240,00	254930.049	4356196.191
65	10,00	80,00	255738.248	4357154.176
70	30,00	240,00	256304.665	4359084.631
73	100,00	800,00	257309.709	4359692.137
74	40,00	320,00	257126.666	4359623.77
75	80,00	640,00	256965.315	4359997.023
76	100,00	800,00	257201.852	4360628.233
77	20,00	160,00	257297.967	4360337.575
78	50,00	400,00	257176.658	4360473.46
79	50,00	400,00	256875.613	4360791.818

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **150.000,00 €** από τα οποία **15.777,96 €** είναι για Απρόβλεπτα, και **29.032,26 €** για ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

Ιωάννινα, 10-04- 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Η Αν. Πρ/νη Τμ. Σ.Ε. της
Α.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου
κ.α.α.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Αν. Προϊσταμένη της
Α.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου**

**Κώστας Ζάννης
Τοπογράφος Μηχανικός**

**Χρήστος Καραγιαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός**

**Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός**