



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ της  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑΣ ΣΤΟ  
ΣΤΑΥΡΑΚΙ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 €

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T.	α/α	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
	Τιμολογ.		Αναθεώρ.	νάδα		Μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
1	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	2.000,00	1,45	2.900,00	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	6.800,00	0,45	3.060,00	
3	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	800,00	79,87	63.896,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							69.856,00	69.856,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
4	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	300,00	3,80	1.140,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							1.140,00	1.140,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		70.996,00	
					ΓΕ & ΟΕ 18%		12.779,28	
					ΣΥΝΟΛΟ Σ1		83.775,28	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		12.566,29	
					ΣΥΝΟΛΟ Σ2		96.341,57	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		432,62	
					ΣΥΝΟΛΟ Σ3		96.774,19	
					ΦΠΑ 24%		23.225,81	
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		120.000,00	

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ