



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ-ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ-
ΚΑΤΣΙΚΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.300,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος για την πρόσβαση στις παραγωγικές μονάδες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων - Δροσοχωρίου - Κατσίκας, της Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι επεμβάσεις θα γίνουν στους παρακάτω περιγραφόμενους δρόμους και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:

- γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση σκάφης
- βάση οδοστρωσίας με υλικό λατομείου της Ο155 μεταβλητού πάχους περίπου 0,15μ
- ασφαλική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05μ.

Στην Τ.Κ. Κατσικά θα γίνουν αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου σε μήκος περίπου 260 μ. με μέσο πλάτος 5,00 μ και περίπου 40 μ. με μέσο πλάτος 3,50 μ.

Στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου θα γίνει αποκατάσταση οδοστρωμάτων σε τρία τμήματα μήκους α) 600,β) 100 και γ) 100 μ. περίπου με μέσο πλάτος 3,00 μ.

Στην Τ.Κ. Λογγάδων θα γίνει αποκατάσταση οδικού τμήματος μήκους περίπου 100 μ. με μέσο πλάτος οδοστρώματος 3,00 μ

Στην Τ.Κ. Σερβιανών θα γίνουν αποκαταστάσεις οδοστρώματος του οδικού δικτύου σε μήκος περίπου 800,00 μ. και μέσου πλάτους 3,00 μ.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς

επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: “Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος για πρόσβαση προς παραγωγικές μονάδες στο επαρχιακό δίκτυο Λογγάδων – Δροσοχωρίου – Κατσικάς” και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό **199.300,00 €** συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**