



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ-ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ-
ΚΑΤΣΙΚΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.300,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>								
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.220,0	1,65	2.013,00	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:</u>							2.013,00	2.013,00
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>								
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
2	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	1.300,00	17,20	22.360,00	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:</u>							22.360,00	22.360,00
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>								
3	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	9.240,00	1,20	11.088,00	
4	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	1016	81,65	82.956,40	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:</u>							94.044,40	94.044,40

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ 118.417,40
ΓΕ & ΟΕ 18% 21.315,13

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ 139.732,53
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 20.959,88

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1 160.692,41

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 33,40

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2 160.725,81

ΦΠΑ 24% 38.574,19

ΣΥΝΟΛΟ 199.300,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ