



| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ | "Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου" |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | | |
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ | | |
| ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ | ΥΠΟΕΡΓΟ: | "Αποκατάσταση οδού Ηγουμενίτσα - Πλαταριά" |
| ΥΠΟΔΟΜΩΝ | | |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: | ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | |
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 370.000,00 ΕΥΡΩ |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | α/α Τιμολογ. | Είδος εργασίας | Άρθρο Αναθεώρησης | Μο-νάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη | |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | Μερική | Ολική |
| | | ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | |
| 1 | ΣΧΕΤ. Β-85 | Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου δρόμου | ΟΔΟ-2548 | τεμ. | 5,00 | 250,00 | 1.250,00 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α | | 1.250,00 |
| | | ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της αφάλτου) | | | | | | |
| 2 | Δ-1 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | ΟΙΚ-2269Α | m | 60,00 | 1,00 | 60,00 | |
| | Δ-2 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) | | | | | | |
| 3 | Δ-2.2 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm | ΟΔΟ-1132 | m ² | 21.000,00 | 1,45 | 30.450,00 | |
| 4 | Δ-4 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | ΟΔΟ-4120 | m ² | 21.789,00 | 0,45 | 9.805,05 | |
| 5 | Δ-6 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος | ΟΔΟ-4421.Β | ton | 70,00 | 80,60 | 5.642,00 | |
| | Δ-8 | Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας | | | | | | |
| 6 | Δ-8.1 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΟΔΟ-4521.Β | m ² | 20.000,00 | 8,08 | 161.600,00 | |
| | Δ-9 | Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας | | | | | | |
| 7 | Δ-9.1 | Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΟΔΟ-4521.Β | m ² | 1.000,00 | 9,18 | 9.180,00 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β | | 216.737,05 |

| α/α | α/α Τιμολογ. | Είδος εργασίας | Άρθρο | Μο- νάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη | |
|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|
| | | | Αναθεώρησης | | | | Μερική | Ολική |
| | | <u>ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u> | | | | | | |
| | E-17 | Διαγράμμιση οδοστρώματος | | | | | | |
| 8 | E-17.1 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | ΟΙΚ-7788 | m ² | 500,00 | 3,80 | 1.900,00 | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ | | | 1.900,00 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | 219.887,05 |
| | | | | | ΓΕ &ΟΕ 18% | | | 39.579,67 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ Σ1 | | | 259.466,72 |
| | | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | | 38.920,01 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ Σ2 | | | 298.386,73 |
| | | | | | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | 0,37 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ Σ3 | | | 298.387,10 |
| | | | | | ΦΠΑ 24% | | | 71.612,90 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | | | 370.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | Ιωάννινα 29-08-2025 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | | | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | | | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | | |
| Ο συντάκτης | | | Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε. | | | Η Αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε. | | |
| | | | Περιφέρειας Ηπείρου | | | Περιφέρειας Ηπείρου | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Μαρινέλα Μπλιθικιώτη | | | Αλεξάνδρα Τσώλα | | | Ελένη Νικολού | | |
| Πολιτικός Μηχανικός | | | Πολιτικός Μηχανικός | | | Πολιτικός Μηχανικός | | |