



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: "Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού  
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας  
Ηπείρου)"**

**ΥΠΟΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση οδού  
Ηγουμενίτσα - Πλαταριά"**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με  
Κ.Α 2023ΝΠ43000031**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 370.000,00 €**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση της Εθνικής οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στο τμήμα Ηγουμενίτσα – Πλαταριά της Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας.

Αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το δίκτυο αποχέτευσης κατά μήκος της οδού. Η εκσκαφή της τάφρου σε μεγάλο βάθος δημιούργησε επανειλημμένες καθιζήσεις ,με αποτέλεσμα η βατότητα της οδού από την δεξιά κατεύθυνση από Ηγουμενίτσα προς Πλαταριά ,και σε ελάχιστο πλάτος 3,00μ , απαιτεί φρεζάρισμα (υπάρχουν φρεάτια κατά μήκος ) ασφαλική συγκολλητική , και στρώση κυκλοφορίας.

Το συνολικό μήκος είναι επτά (7,0) χιλιόμετρα από τα οποία τα πέντε (5,00) χρίζουν άμεσης επέμβασης. Επίσης στον ανωτέρω δρόμο υπάρχουν μικρά επί μέρους τμήματα που χρειάζονται επέμβαση σε όλο το πλάτος του δρόμου συνολικής επιφάνειας 5.000 Μ2.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

- Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου δρόμου.
- Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.
- Κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **370.000,00 €** από τα οποία **38.920,01 €** είναι για Απρόβλεπτα, και **71.612,90 €** για ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

**Ιωάννινα 29-08- 2025**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ο Συντάκτης**

**Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**Η αν. Πρ/νη Τμ. Σ.Ε. της**  
**Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου**

**Αλεξάνδρα Τσώλα**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Η Αν. Προϊσταμένη της**  
**Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου**

**Ελένη Νικολού**  
**Πολιτικός Μηχανικός**