



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ,
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Προϋπολογισμός: 99.200,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ/ΓΙΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ | ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ | |
|--|--|---------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | ΜΕΡΙΚΗ (€) | ΟΛΙΚΗ (€) |
| ΟΜΑΔΑ Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | ΟΙΚ 22.02 | 1 | m3 | ΟΙΚ-22.04 | 132,65 | 23,62 | 3.133,19 | |
| 2 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | ΟΙΚ. 22.10.01 | 2 | m3 | ΟΙΚ-2226 | 7,10 | 29,12 | 206,75 | |
| 3 | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών | ΟΙΚ. 22.56 | 3 | Kgr | ΟΙΚ-6102 | 140,00 | 0,35 | 49,00 | |
| 4 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη | ΟΙΚ. 20.05.01 | 4 | m3 | ΟΙΚ-2124 | 531,41 | 5,62 | 2.986,52 | |
| 5 | Προμήθεια δανείων (Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4) (μεταφορά 50 Km) | ΟΔΟ Α-18.1 | 5 | m3 | ΟΔΟ-1510 | 100,80 | 10,55 | 1.063,44 | |
| 6 | Κατασκευή επιχωμάτων | ΟΔΟ Α-20 | 6 | m3 | ΟΔΟ-1530 | 100,80 | 1,05 | 105,84 | |
| 7 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | ΟΔΟ Γ-1.1. | 7 | m3 | ΟΔΟ-3121.Β | 39,00 | 21,00 | 819,00 | |
| 8 | Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων | ΟΙΚ. 10.02 | 8 | tn | ΟΙΚ-1103 | 319,20 | 7,30 | 2.330,16 | |
| 9 | Μεταφορά υλικών με μονότροχο | ΟΙΚ. 10.04 | 9 | tn10m | ΟΙΚ-1127 | 1.143,79 | 2,00 | 2.287,58 | |
| | | | | | | Άθροισμα εργασιών: | | 12.981,48 | |
| ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | |
| | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ | | | | | | | | |
| 1 | Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 | ΟΔΟ Β-29.4.5 | 10 | m3 | ΟΔΟ-2551 | 107,26 | 133,00 | 14.265,58 | |
| 2 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων | ΟΔΟ Β-30.3 | 11 | Kgr | ΥΔΡ- 7018 | 1.365,19 | 1,15 | 1.569,97 | |
| | | | | | | Άθροισμα εργασιών: | | 15.835,55 | |
| ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΣΤΕΨΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις | ΟΙΚ. 42.11.01 | 12 | m3 | ΟΙΚ-4211 | 88,24 | 64,00 | 5.647,36 | |
| 2 | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως | ΟΙΚ. 42.11.02 | 13 | m3 | ΟΙΚ-4212 | 168,82 | 70,00 | 11.817,40 | |
| 3 | Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, λιθοδομών | ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 45.05.03 | 14 | m2 | ΟΙΚ-4525 | 255,25 | 28,00 | 7.147,00 | |
| 4 | Επιστήψη στηθαίων με χονδρόπλακες | ΣΧΕΤ. ΟΙΚ.73.11 | 15 | m2 | ΟΙΚ-7311 | 19,25 | 40,00 | 770,00 | |
| 5 | Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου | ΟΙΚ.23.06 | 16 | m2 | ΟΙΚ-2303 | 205,00 | 9,00 | 1.845,00 | |
| | | | | | | Άθροισμα εργασιών: | | 27.226,76 | |
| ΟΜΑΔΑ Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC | | | | | | | | | |
| 1 | Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές | ΥΔΡ 11.02.02 | 17 | Kg | ΥΔΡ 6752 | 308,00 | 3,10 | 954,80 | |
| 2 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ’ | ΟΙΚ 64.26.02 | 18 | m | ΟΙΚ 6427 | 37,70 | 10,10 | 380,77 | |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm | ΟΙΚ. 64.31 | 19 | m2 | ΟΙΚ 6431 | 35,00 | 4,70 | 164,50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|---|-------------------------|--------------------|------|-----------|----------|
| 4 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm | ΥΔΡ 12.10.04 | 20 | m | ΥΔΡ 6711.2 | 35,00 | 9,30 | 325,50 | |
| | | | | | | Άθροισμα εργασιών: | | | 1.825,57 |
| | | | | | Εργασίες προϋπολογισμού | | | 57.869,36 | |
| | | | | | Γ.Ε & Ο.Ε (18%) : | | | 10.416,48 | |
| | | | | | Σύνολο: | | | 68.285,84 | |
| | | | | | Απρόβλεπτα (15 %) : | | | 10.242,88 | |
| | | | | | Σύνολο: | | | 78.528,72 | |
| | | | | | Ποσό για αναθεωρήσεις: | | | 1.471,28 | |
| | | | | | Σύνολο: | | | 80.000,00 | |
| | | | | | Φ.Π.Α. (24 %) | | | 19.200,00 | |
| | | | | | Γενικό Σύνολο: | | | 99.200,00 | |

Ιωάννινα - - 2025

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα - - 2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π./ Δ.Τ.Ε-Π.Ε.Ι

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα - - 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Ι.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός