



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/Μ
ΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Τ.Κ
ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η συντήρηση και η ασφαλτόστρωση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, που διέρχεται εντός των τ.κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν την συντήρηση –ασφαλτόστρωση της επαρχιακών οδών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας επ' αυτών είναι οι εξής:

Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας

- Καθαρισμός και κάλυψη των οπών και καθαρίσεων που έχουν δημιουργηθεί στο ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα με χρήση ασφαλτομίγματος σε μήκος περίπου 600 μ.. Στην συνέχεια θα κατασκευασθεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχος 0,05 μ. και πλάτος περίπου 4.00 μ. αφού προηγηθεί συγκολλητική επάλειψη.

Τ.Κ Εκκλησοχωρίου

- Σε τμήμα δίπλα στον ποταμό, μήκους περίπου 250μ. και πλάτος 2,5 μ. θα κατασκευασθεί βάση μεταβλητού πάχος 0,15 μ. περίπου της Ο 155 και στην συνέχεια ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχος 0,05 μ.

Επ.Οδός από Δεσποτικό προς Γρανιτσοπούλα

- Σε επτά (7) τμήματα συνολικού μήκους περίπου 210 μ., θα γίνει καθαρισμός - δημιουργία σκάφης. Στην συνέχεια, θα κατασκευασθεί στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχος 0,15 μ. της Ο 155, και θα ακολουθήσει η κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πλάτος 5,00 μ. και πάχος 0,05 μ.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό **30.000,00 €** συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 04-07-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 04-07-2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΣΕ/ΠΕΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 04-07-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ