

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

□/□	Είδος Εργασιών	Κ□δικός Άρθρου	Κ□δικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. □ ετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	1.300,00	2,60	3.380,00	
2	Αποξηλωση ασφαλοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	2.500,00	13,00	32.500,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	3	m	370,00	0,65	240,50	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	1.300,00	9,53	12.389,00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	5	m3	1.300,00	1,05	1.365,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							49.874,50	49.874,50
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΝΑΟΔΟ Β64.2	ΟΙΚ 7914	6	m2	2.400,00	1,80	4.320,00	
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	7	m3	7,00	133,00	931,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	8	kg	700,00	1,15	805,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							6.056,00	6.056,00
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	9	m2	3.800,00	2,24	8.512,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	10	m2	3.800,00	2,34	8.892,00	
	Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							17.404,00	17.404,00
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	11	m2	18.000,00	1,20	21.600,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	12	m2	18.000,00	0,45	8.100,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	13	ton	18.000,00	8,27	148.860,00	
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	14	m2	13.000,00	1,15	14.950,00	
	Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							193.510,00	193.510,00

		Σε μεταφορά		266.844,50
--	--	-------------	--	------------

	Άθροισμα		266.844,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	48.032,01
	Άθροισμα		314.876,51
	Απρόβλεπτα	15,00%	47.231,48
	Άθροισμα		362.107,99
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		795,23
	Άθροισμα		362.903,22
	ΦΠΑ	24,00%	87.096,77
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		449.999,99
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		450.000,00
	Εγκ. 36/13-12-2001		

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-05-2026
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-05-2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-05-2026
Ο
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΤΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ