



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
& Υποδομών

ΕΡΓΟ : Συντήρηση – αποκατάσταση
περιμετρικού οδικού δικτύου Πηγών Αώου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΑΔΕ : 02.01.0071.2420301.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής και αποκατάστασης φθορών σε επιλεγμένα τμήματα του οδικού δικτύου περιμετρικά της Λίμνης Πηγών Αώου, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της βατότητας και της λειτουργικότητας των οδών.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήματα της οδού όπου έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένες φθορές του οδοστρώματος, όπως καθιζήσεις, ρηγματώσεις, αποσαθρώσεις, λακκούβες και γενικότερη υποβάθμιση της επιφάνειας κύλισης, καθώς και σε θέσεις όπου απαιτούνται τεχνικά έργα αντιστήριξης για την προστασία της οδού και τη διασφάλιση της ευστάθειας των πρανών.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- ✓ Καθαίρεση και αποξήλωση φθαρμένων ασφατικών στρώσεων ή/και τμημάτων του υφιστάμενου οδοστρώματος.
- ✓ Φρεζάρισμα ασφατικού τάπητα σε μεταβλητό βάθος όπου απαιτείται.
- ✓ Εκσκαφές εξυγίανσης και διαμόρφωση σκάφης οδοστρώματος.
- ✓ Κατασκευή ή αποκατάσταση υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας με κατάλληλα αδρανή υλικά.
- ✓ Ασφατική προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη.
- ✓ Διάστρωση ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα κατάλληλου τύπου.
- ✓ Συμπύκνωση των ασφατικών στρώσεων με χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων.
- ✓ Αποκατάσταση ερεισμάτων και διαμόρφωση απορροής ομβρίων.
- ✓ Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου απαιτείται για τη συγκράτηση πρανών, την προστασία του οδοστρώματος και την εξασφάλιση της ευστάθειας της οδού.
- ✓ Εργασίες εκσκαφών, θεμελιώσεων, αποστραγγιστικών διατάξεων και κάθε άλλης απαιτούμενης εργασίας για την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή των τεχνικών έργων.
- ✓ Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με: τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους ισχύοντες κανονισμούς, τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, καθώς και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια εργαζομένων και χρηστών της οδού, καθώς και για την ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύεται από οριζοντιογραφία των θέσεων επέμβασης και πίνακα προμέτρησης εργασιών. Οι θέσεις και οι ποσότητες των παρεμβάσεων είναι ενδεικτικές και δύνανται να τροποποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν από την Υπηρεσία.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δώσει οδηγίες για την εκτέλεση εργασιών και σε επιπλέον τμήματα του οδικού δικτύου, εντός του συμβατικού αντικειμένου και των εγκεκριμένων ποσοτήτων της σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 28 / 05 / 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 28 / 05 / 2026

**Ο Αναπ. Προϊστάμενος
Τ.Μ.Ε./Π.Ε.Ι.**

**ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα 28 / 05 / 2026

**Η Αναπ. Προϊσταμένη
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.**

**ΧΕΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**