



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ>>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 280.000€

Αναλυτική Προμέτρηση Εργασιών

Θα γίνουν παρεμβάσεις σε 7 ρέματα στον Νομό Θεσπρωτίας

Συγκεκριμένα

ΘΕΣΗ 1: ΣΥΒΟΤΑ ΡΕΜΑ ΖΑΒΙΑΣ

Αναλυτικά οι Εργασίες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών: $50 \times 1 \times 3 = 350 \text{m}^3$

Εκσκαφή γαιώδη: $2 \times 3 \times 50 = 250 \text{m}^3$

Εκσκαφή θεμελίων: $5 \times 1 \times 50 = 50 \text{m}^3$

Κατασκευή επιχωμάτων: $3 \times 2 \times 50 = 450 \text{m}^3$

Προμήθεια Δανείων: 300m^3

Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα: $11 \times 5 \times 0,1 = 5,5 \text{m}^3$

Καθαίρεση γέφυρας: $5 \times 0,25 \times 3,5 \times 2 + 2 \times 5 \times 0,25 \times 2 = 13,75 \text{m}^3$

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Για μήκος 57μ κιβωτοειδους οχετου

Αοπλο σκυρόδεμα $0,87 \times 57 = 50 \text{m}^3$

Οπλισμένο σκυρόδεμα $5,18 \times 57 = 295 \text{m}^3$

Οπλισμός $435,39 \times 57 = 24.817 \text{kg}$

Ξυλότυποι $17 \times 57 = 969 \text{m}^2$

Αρμοι διαστολής ανα 12μ, 3 αρμοι

Μήκος αρμών $(4,6 \times 2 + 2,8 \times 2) \times 3 = 44,4 \text{m}$

Σκυρόδεμα βάσης σχάρας: $2,5 \text{m}^3$

Δίδυμος Σωλήνας Φ500=12μ

Οδοστρώση – Ασφαλτόστρωση 100m^2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΟΣ

$200 \text{m} \times 1 \times 4 = 800 \text{m}^3$

Καθαρισμός από βλάστηση $200 \times 7 = 1,4$ Στρέμματα

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΒΟΤΑ -ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΟΡΦΑΤΙ 35KM

ΘΕΣΗ 2 : ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναλυτικά οι Εργασίες:

Κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης φερτών ανάντι

Κατασκευή φατνών $(5*2*1,5)*2=30\mu^3$

Καθαρισμός από φερτά $60*2*6=720\mu^3$

ΘΕΣΗ 3: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΟΥ ΕΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ -ΜΑΥΡΟΥΔΙ

Αναλυτικά οι Εργασίες:

Καθαρισμός ΤΑΦΡΟΥ $350M*1*2=700M^3$

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ $350*3=1,05\text{ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ}$

ΘΕΣΗ 4: ΡΕΜΑ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αναλυτικά οι Εργασίες:

Καθαρισμός από βλαστηση: $50\mu*5=0,25\text{στρεμματα}$

Καθαρισμός από φερτά $50*1*4=200\mu^3$

Κατασκευή λιθορριπής $30*3*1,5=135\mu^3$

Λιθόδεμα λιθορριπής $15\mu^3$

ΘΕΣΗ 5: ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αναλυτικά οι Εργασίες:

Καθαρισμός από βλαστηση: $50\mu*5=0,25\text{στρεμματα}$

Καθαρισμός από φερτά $50*0,5*4=100\mu^3$

Κατασκευή λιθορριπής $15*3*1=45\mu^3$

Λιθόδεμα λιθορριπής $5\mu^3$

ΘΕΣΗ 6 : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΚΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Κατασκευή λιθορριπής $70*1,2*1=84\mu^3$

Λιθόδεμα λιθορριπής $5\mu^3$

Κατασκευή επιχωμάτων $70*3*1=210\mu^3$

ΘΕΣΗ 7 : ΣΕΙΡΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χ.Θ.90+567

1	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων	2.950,00
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	100,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	70,00
4	Εκσκαφή γαιωδών	250,00
5	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	5,00
6	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1,00
7	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	25,00
8	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	380,00

9	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	2,00
10	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	90,00
11	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	70,00
12	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	600,00
13	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.	48,00
14	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	4,00
15	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	6,00
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	5.300,00
17	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). Εσχάρα υδροσυλλογής 57X96 D400 Μαντεμμένα ELOT EN 124	1.230,00
18	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	25,00
19	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm.	180,00
20	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m.	4,00
21	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm.	60,00
22	Μόνωση με διπλή ασφατική επάλειψη	88,00
23	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	176,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 13-07-2026

Η Δ/τρια Δ.Τ. Ε. Π. Ε. Θ.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

ANNA ΔΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ