



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού προς
Λιγγιάδες και βελτίωση αποχέτευσης ομβρίων"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 130.000,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2026

Π Ρ Ο Ψ Η Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
1 Χωματοουργικά									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	1	m	1.200	0,65	780,00	
2	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Α-23	ΟΔΟ-3121Α	2	m3	15	11,50	172,50	
Σύνολο Χωματοουργικά (2 εργασίες)								952,50	952,50
2 Τεχνικά έργα									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	3	m3	5	4,38	21,90	
2	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.1	ΟΔΟ-2522	4	m3	210	104,00	21.840,00	
3	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.4	ΟΔΟ-2551	5	m3	2	143,00	286,00	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	6	kg	500	1,15	575,00	
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΟΔΟ Β-49	ΥΔΡ-6752	7	kg	100	1,45	145,00	
6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm	ΥΔΡ 12.10.09	ΥΔΡ 6711.7	14	m	10	50,30	503,00	
Σύνολο Τεχνικά έργα (6 εργασίες)								23.370,90	23.370,90
3 Ασφαλτικά									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	8	m	20	1,00	20,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	9	m2	5.500	0,45	2.475,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ Δ-6.ΣΧ1	ΟΔΟ-4421.Β	10	ton	15	80,42	1.206,30	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	11	m2	5.500	7,89	43.395,00	
Σύνολο Ασφαλτικά (4 εργασίες)								47.096,30	47.096,30
4 Σήμανση - Ασφάλεια									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2-Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ Ε-1.1.6	ΟΔΟ-2653	12	m	114	45,00	5.130,00	
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	13	m2	150	3,80	570,00	
Σύνολο Σήμανση - Ασφάλεια (2 εργασίες)								5.700,00	5.700,00

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

0,00 77.119,70

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								0,00	77.119,70
(14 εργασίες στην μελέτη)		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σς:							77.119,70
ΓΕ και ΟΕ:								18,00%	13.881,55
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ:									91.001,25
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:								15,00%	13.650,19
ΣΥΝΟΛΟ Σ1:									104.651,44
ΣΥΝΟΛΟ Σ2:									104.651,44
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:									187,27
ΣΥΝΟΛΟ Σ3:									104.838,71
ΦΠΑ:								24,00%	25.161,29
ΣΥΝΟΛΟ Σ4:									130.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €:									130.000,00
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ								ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/6/2026								ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/6/2026	
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ								Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤ ΤΜΗΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ &	
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ								ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ								ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ	
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/6/2026								ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι									
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ									
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ									