

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνέμου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111B	1	m2	5.400,00	1,65	8.910,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	2	m2	5.400,00	1,75	9.450,00	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								18.360,00	18.360,00
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	5.400,00	1,20	6.480,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνέμου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	4	m2	5.400,00	7,98	43.092,00	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								49.572,00	49.572,00
Άθροισμα									67.932,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	12.227,76
Άθροισμα									80.159,76
Απρόβλεπτα								15,00%	12.023,96
Άθροισμα									92.183,72
Πρόβλεψη αναθεώρησης									2.574,34
Άθροισμα									94.758,06
ΦΠΑ								24,00%	22.741,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									117.499,99

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/7/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/7/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Ι.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/7/2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / Π.Ε. Ι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

VASILIKI MANTZILA
27/09/2026 21:13