



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου παραγωγικών μονάδων και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στην Τ.Κ. Σερβιανών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 117.500,00 €

ΧΡΗΣΗ: 2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί παραγωγικές μονάδες της Τ.Κ. Σερβιανών, καθώς και η σύνδεσή του με το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Το δίκτυο επέμβασης έχει συνολική επιφάνεια περίπου 5.400 m² και εξυπηρετεί την πρόσβαση προς αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Το υφιστάμενο οδόστρωμα, λόγω παλαιότητας, έντονων καιρικών φαινομένων και της διέλευσης βαρέων γεωργικών οχημάτων, παρουσιάζει σημαντικές φθορές, οι κυριότερες των οποίων είναι:

- Λακκούβες, αποσπασίματα και τοπικές αστοχίες του καταστρώματος.
- Καθιζήσεις και υποχωρήσεις του σώματος της οδού, με απώλεια υλικών στις υποκείμενες στρώσεις.
- Αποκολλήσεις και αποσάθρωση των άκρων του οδοστρώματος και των ερεισμάτων.

Οι φθορές αυτές υποβαθμίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια της κυκλοφορίας και επιτρέπουν τη διείσδυση όμβριων υδάτων στις υποκείμενες στρώσεις, με αποτέλεσμα την προοδευτική απομείωση της φέρουσας ικανότητας του οδοστρώματος. Η άμεση αποκατάστασή τους κρίνεται επιβεβλημένη.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

Εργασίες οδοστρώσας

- Κατασκευή υπόβασης οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (άρθρο ΟΔΟ Γ-1.2), από θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για την εξομάλυνση και αναδιαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά».
- Κατασκευή βάσης οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (άρθρο ΟΔΟ Γ-2.2), από θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.

Η διάστρωση των υλικών οδοστρώσας θα γίνει με διαμορφωτήρα (grader), με διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλους οδοστρωτήρες μέχρι επίτευξης του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης, και μόρφωση των τελικών επιφανειών με τις προβλεπόμενες επικλίσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων. Τα αδρανή υλικά θα προέρχονται από εγκεκριμένα λατομεία, θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13242.

Ασφαλτικές εργασίες

- Ασφαλτική προεπάλειψη (άρθρο ΟΔΟ Δ-3), με ασφαλτικό διάλυμα ή ασφαλτικό γαλάκτωμα επί των νέων στρώσεων οδοστρώσας, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 «Ασφαλτική προεπάλειψη».
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (άρθρο ΟΔΟ Δ-8.1), με ασφαλτόμιγμα κλειστού τύπου παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου».

Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις θέσεις που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, δίνοντας προτεραιότητα στα τμήματα όπου οι υφιστάμενες φθορές δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών της οδού.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εργασιών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων και τις διατάξεις του

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με την εγκατάσταση και συντήρηση της απαιτούμενης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.) του έργου και την κείμενη νομοθεσία.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών, καθώς και τις οδηγίες και εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Το έργο θα εκτελεστεί αποκλειστικά επί υφιστάμενου διανοιγμένου οδικού δικτύου και αφορά εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του υπάρχοντος οδοστρώματος. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπονται επεμβάσεις που να μεταβάλλουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού ή να επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 29/7/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα 29/7/2026

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 29/7/2026

Η ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤ ΤΜΗΜ.
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

VASILIKI MANTZILA
27/09/2026 21:09

Χάρτης χωρίς τίτλο

Γράψτε μια περιγραφή για το χάρτη σας.

Υπόμνημα

- ????? 4 (?????????)
- ??????? ?????
- ?????????
- Στοιχείο 1

Σερβιανά
Σερβιανά

Παιδική Χαρά

