ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 125.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

	ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
α/α	**α/α Τιμολογ.**	**Είδος εργασίας**	**Άρθρο Αναθεώρησης**	**Μονάδα**	**Ποσότητα**	**Τιμή Μονάδας**	**Δαπάνη Μερική**	**Δαπάνη Ολική**
1	**Α-14**	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.300,00	0,65	845,00	845,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		**845,00**
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
2	**Δ-4**	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m^2	7320,00	0,45	3.294,00	3.294,00
3	**Δ-6**	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	140,00	82,29	11.520,60	11.520,60
4	**Δ-8.1**	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m^2	7.320,00	7,99	58.486,80	58.486,80
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ		**73.301,40**
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		**74.146,40**
						ΓΕ &ΟΕ 18%		13.346,35
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		87.492,75
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		13.123,91
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		100.616,66
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		189,80
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3		100.806,46
						ΦΠΑ 24%		24.193,55
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		**125.000,00**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17- 09 -2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ελένη Κωνσταντινίδου
Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17 - 09 -2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αμαλία Δόνου
Αρχιτεκτων Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17 -09 -2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ/ΠΕΙ

Χριστίνα Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

VASILIKI MANTZILA
09/10/2026 11:45