ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: « **Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής»**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 125.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες βελτίωσης δύο ήδη ασφαλτοστρωμένων οδών της Τ.Κ. Κάτω Νεοχωρόπουλου, στις οποίες υφίστανται φθορές στον ασφαλτοτάπητα καθώς και αρκετές λακούβες ,φθορές οι οποίες λόγω συχνής κυκλοφοριακής ροής των εν λόγω δρόμων ,καθιστούν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των πεζών επικίνδυνες.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν επί της οδού Καραϊσκάκη της Τ.Κ. Κάτω Νεοχωρόπουλου σε μήκος και πλάτος περίπου 820 m και 6 m, αντίστοιχα καθώς και στην κάθετο σε αυτή ήτοι στην 1ης πάροδο Καραϊσκάκη σε μήκος 500 m και πλάτους 5 m ,μέχρι το Κέντρο Προσχολικής αγωγής-νηπιαγωγείο «Μυστικό Κλειδί».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

- Θα πραγματοποιηθεί πρώτα καθαρισμός του ερείσματος του δρόμου
- Στα σημεία των δρόμων που υπάρχουν λακούβες θα τοποθετηθούν ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους, ενώ τα υπόλοιπα ασφαλτοστρωμένα τμήματα στα οποία υπάρχουν ρηγματώσεις και λοιπές φθορές, αφού γίνει η απαραίτητη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, θα γίνει ασφαλτόστρωση με συμπυκνωμένο πάχος ασφάλτου 0,05,m.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας

Ιωάννινα 17 /09 /2026	Ιωάννινα 17 /09/2026	Ιωάννινα 17/09/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
Η Συντάξασα	**Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων**	**Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.**
Ελένη Κωνσταντινίδου	**Αμαλία Δόνου**	**Χριστίνα Δημητρίου**
Τοπογράφος Μηχανικός	**Αρχιτέκτων Μηχανικός**	**Πολιτικός Μηχανικός**

VASILIKI MANTZILA
09/10/2026 11:37