ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΑΣΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ – ΑΡΙΣΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Ϋ́ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ/ΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Διαμόρφωση οδοστρώματος	Σχ. ΟΔΟ Γ6	1	m2	ΟΔΟ-3231	13.477,18	0,40	5.390,87	
2	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-16	2	m3	ΟΔΟ-1420	2.902,93	2,00	5.805,86	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	3	m3	ΟΔΟ-1212	167,04	2,45	409,25	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ Α-4.2	4	m3	ΟΔΟ-1220	250,57	5,70	1.428,25	
						Άθροισμα εργασιών:			**13.034,23**
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	5	m3	ΟΔΟ-2151	15,60	4,80	74,88	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.5	6	m3	ΟΔΟ-2551	15,60	133,00	2.074,80	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	7	Kg	ΥΔΡ-7018	115,20	1,15	132,48	
						Άθροισμα εργασιών:			**2.282,16**
ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1.	8	m3	ΟΔΟ-3121.Β	2.013,48	19,10	38.457,47	
						Άθροισμα εργασιών:			**38.457,47**
						Εργασίες προϋπολογισμού			**53.773,86**

Γ.Ε & Ο.Ε (18%) :	9.679,29
Σύνολο:	**63.453,15**
Απρόβλεπτα (15 %) :	9.517,97
Σύνολο:	**72.971,12**
Ποσό για αναθεωρήσεις:	415,98
Σύνολο:	**73.387,10**
Φ.Π.Α. (24 %)	17.612,90
Γενικό Σύνολο:	**91.000,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα - 04 - 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα - 04 - 2026
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε./ Π.Ε.Ι.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα - 04 - 2026
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων / Π.Ε.Ι.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Ι.

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

VASILIKI MANTZILA
05/11/2026 20:49

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 20 + (4 χ 0,20)

4,00 + (4 χ 0,20)

11,50 + (40χ 0,19)

53.773,86