ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Έργο: Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αηδονοχώρι- Μολυβδοσκέπαστο

Πίστωση : 220.000,01€ (Κ.Α. 2026ΑΠ03000018)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Α.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΓΚΕΚΡ.ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	**ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**								
1	Καθαρισμός και μορφωση ταφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	1	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	300,00	0,65	195,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:		**195,00**	195,00
2	**ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	2	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	30,00	25,75	772,50	
2	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. 0-155)	m2	3	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	300,00	2,63	789,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:		**1.561,50**	1.561,50
3	**ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	4	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	300,00	1,20	360,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	5	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	10.400,00	0,45	4.680,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	tn	6	ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ 4421Β	400,00	84,81	33.924,00	
4	Ασφαλτική στρωση κυκλοφοριας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	7	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	10.700,00	8,41	89.987,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:		**128.951,00**	128.951,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			**130.707,50**
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	130.707,50
							ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18,00%			23.527,35
								ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	154.234,85
							ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			23.135,23
								ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	177.370,08
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	49,28
								ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	177.419,36
								ΦΠΑ 24%	42.580,65
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**220.000,01**

Ιωάννινα, 8 / 10 / 2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Μπότης
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα, 8 / 10 / 2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
Τμ. Μελετών & Εργαστηρίων

Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννινα, 8 / 10 / 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Χριστίνα Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

VASILIKI MANTZILA
16/11/2026 12:07